

COMUNE DI ASCOLI PICENO

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA AREA PROGETTO AP18 - SUBCOMPARTO 1



- ELABORATO n. URB-14

Stato modificato_Opere di urbanizzazione_Computo metrico

Il Committente

*Angelini Lucio
Agostini Aldiva*

Il tecnico

Arch. A. Traini

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Piano di lottizzazione_Area Progetto 18

COMMITTENTE: Angelini Lucio, Agostini Aldiva

Ascoli Piceno, 01/07/2024

IL TECNICO
Arch. Alessandro Traini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Acque nere (SpCat 1)							
1 / 1 C02076.d 30/06/2024	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traf ... o; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo diametro esterno mm 315.		250,35			250,35		
	SOMMANO m					250,35	41,50	10'389,53
2 / 2 C02093.a 30/06/2024	Fornitura e posa in opera di raccordo in linea per l'immissione nella rete fognaria principale, non in pressione, di utenze secondarie fino al Diametro Esterno (DNOD) 160 m ... quanto altro occorre per dare l'innesto finito e funzionante: per allacci su tubazioni 250 mm < Diam. Esterno < 350 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,00	115,00
3 / 3 C02129.a 30/06/2024	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in o ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40.					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	58,00	1'102,00
4 / 4 C02153 30/06/2024	Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per posa tubazioni cavidotto condiviso con acque bianche per posa pozzetti	0,50 19,00	250,35 0,70	0,300 0,700	0,200 0,300	7,51 2,79		
	SOMMANO mc					10,30	80,00	824,00
5 / 5 C02156 30/06/2024	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. per posa tubazioni cavidotto condiviso con acque bianche	0,50	250,35	0,300	0,200	7,51		
	SOMMANO mc					7,51	25,90	194,51
6 / 6 C04002.a 30/06/2024	Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq per canalizzazioni, posacavi e tubazioni, esclusi il carico e trasporto delle materie di risulta e compreso lo spandimento e ricopertura: in terreno naturale scavo unico per acque nere e bianche	0,50	250,35	0,500	0,300	18,78		
	SOMMANO mc					18,78	1,84	34,56
7 / 7 C04010.a 30/06/2024	Conglomerato cementizio per fondazione di opere d'arte, per platee, per cordonate e simili: dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5 sottofondo posa pozzetti	19,00	0,80	0,800	0,150	1,82		
	SOMMANO mc					1,82	171,50	312,13
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							12'971,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'971,73
	Acque bianche (SpCat 2)							
8 / 8 C02077.d 30/06/2024	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401 - 2, tipo SN 4 per ... ; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo Diametro esterno mm 315.		250,35			250,35		
	SOMMANO m					250,35	36,90	9'237,92
9 / 9 C02093.a 30/06/2024	Fornitura e posa in opera di raccordo in linea per l'immissione nella rete fognaria principale, non in pressione, di utenze secondarie fino al Diametro Esterno (DNOD) 160 m ... quanto altro occorre per dare l'innesto finito e funzionante: per allacci su tubazioni 250 mm < Diam. Esterno < 350 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	115,00	115,00
10 / 10 C02129.c 30/06/2024	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in o ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 50x50x60.					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	73,00	1'387,00
11 / 11 C02150 30/06/2024	Fornitura e posa di griglia sfonabile in ghisa sferoidale, a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Com ... a identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					10,00		
	SOMMANO kg					10,00	4,58	45,80
12 / 12 C02153 30/06/2024	Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per posa tubazioni cavidotto condiviso con acque nere per posa pozzetti	0,50 19,00	250,35 0,76	0,300 0,630	0,200 0,300	7,51 2,73		
	SOMMANO mc					10,24	80,00	819,20
13 / 13 C02156 30/06/2024	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. per posa tubazioni cavidotto condiviso con acque nere	0,50	250,35	0,300	0,200	7,51		
	SOMMANO mc					7,51	25,90	194,51
14 / 14 C04002.a 30/06/2024	Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq per canalizzazioni, posacavi e tubazioni, esclusi il carico e trasporto delle materie di risulta e compreso lo spandimento e ricopertura: in terreno naturale scavo unico per acque nere e bianche	0,50	250,35	0,500	0,300	18,78		
	SOMMANO mc					18,78	1,84	34,56
	A R I P O R T A R E							24'805,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'022,27
	Illuminazione pubblica (SpCat 5)							
28 / 28 C02129.a 01/07/2024	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in o ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40.					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	58,00	2'030,00
29 / 29 C02153 01/07/2024	Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per posa tubazioni cavidotto condiviso con rete per posa pozzetti	19,00	330,00 0,30	0,300 0,300	0,200 0,200	19,80 0,34		
	SOMMANO mc					20,14	80,00	1'611,20
30 / 30 C02156 01/07/2024	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. per posa tubazioni cavidotto condiviso con rete		330,00	0,300	0,100	9,90		
	SOMMANO mc					9,90	25,90	256,41
31 / 31 C04002.a 01/07/2024	Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq per canalizzazioni, posacavi e tubazioni, esclusi il carico e trasporto delle materie di risulta e compreso lo spandimento e ricopertura: in terreno naturale scavo unico per rete		330,00	0,300	0,300	29,70		
	SOMMANO mc					29,70	1,84	54,65
32 / 32 C04010.a 01/07/2024	Conglomerato cementizio per fondazione di opere d'arte, per platee, per cordionate e simili: dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5	19,00	1,00	1,000	0,150	2,85		
	SOMMANO mc					2,85	171,50	488,78
33 / 33 D02105.d 01/07/2024	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrante, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle d... EN50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 75 mm		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	6,44	1'932,00
34 / 34 D04072 01/07/2024	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio metallizzato coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale Ø 42 ÷ 60 mm, con lampade al sodio alta pressione: attacco E 27, 70 W					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	307,73	5'846,87
35 / 35 D04030.c 01/07/2024	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura supe ... sto per attacco armatura:							
	A R I P O R T A R E							47'242,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'460,74
	Adduzione idrica (SpCat 6)							
37 / 37 C02022.a 01/07/2024	Tubazioni PN 16 estruse da una lega in tre materiali: cloruro di polietilene (CPE) – polivinil cloruro (PVC/U) - derivati acrilici particolari, prodotte da aziende ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 63.		250,35			250,35		
	SOMMANO m					250,35	10,20	2'553,57
38 / 38 C02058.a 01/07/2024	Allaccio singolo di presa idrica mediante la fornitura e posa in opera di: rubinetti di idonea dimensione; tubazione in acciaio catramato o zincato o polietilene di diametro sino ... tro occorre per dare l'opera compiuta e funzionante: per una lunghezza fino a m 10,00, su sede stradale in macadam					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	443,00	2'215,00
39 / 39 C02129.c 01/07/2024	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in o ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 50x50x60.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	73,00	365,00
40 / 40 C04010.a 01/07/2024	Conglomerato cementizio per fondazione di opere d'arte, per platee, per cordonate e simili: dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5 sottofondo posa pozzetti	5,00	0,16	0,100	0,150	0,01		
	SOMMANO mc					0,01	171,50	1,72
41 / 41 C02153 01/07/2024	Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per posa tubazioni cavidotto condiviso con reti elettrica, telefonica e gas per posa pozzetti	0,25 5,00	330,00 0,30	0,760 0,300	0,300 0,200	18,81 0,09		
	SOMMANO mc					18,90	80,00	1'512,00
42 / 42 C04002.a 01/07/2024	Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq per canalizzazioni, posacavi e tubazioni, esclusi il carico e trasporto delle materie di risulta e compreso lo spandimento e ricopertura: in terreno naturale scavo unico per reti elettrica, telefonica, idrica e gas	0,25	330,00	0,500	0,300	12,38		
	SOMMANO mc					12,38	1,84	22,78
43 / 43 C02156 01/07/2024	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. per posa tubazioni cavidotto condiviso con reti elettrica, telefonica e gas	0,25	330,00	0,300	0,200	4,95		
	SOMMANO mc					4,95	25,90	128,21
44 / 44	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile,							
	A R I P O R T A R E							74'259,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'921,64
	Distribuzione gas (SpCat 7)							
45 / 45 C02129.a 01/07/2024	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in o ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	58,00	290,00
46 / 46 C02153 01/07/2024	Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per posa tubazioni cavidotto condiviso con reti elettrica, telefonica e gas per posa pozzetti	0,25 5,00	330,00 0,76	0,760 0,630	0,300 0,300	18,81 0,72		
	SOMMANO mc					19,53	80,00	1'562,40
47 / 47 C02156 01/07/2024	Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. per posa tubazioni cavidotto condiviso con reti elettrica, telefonica e gas		330,00	0,300	0,200	19,80		
	SOMMANO mc					19,80	25,90	512,82
48 / 48 C04002.a 01/07/2024	Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq per canalizzazioni, posacavi e tubazioni, esclusi il carico e trasporto delle materie di risulta e compreso lo spandimento e ricopertura: in terreno naturale scavo unico per reti elettrica, telefonica, idrica e gas	0,25	330,00	0,500	0,300	12,38		
	SOMMANO mc					12,38	1,84	22,78
49 / 49 C04010.a 01/07/2024	Conglomerato cementizio per fondazione di opere d'arte, per platee, per cordionate e simili: dosato a 270 kg di cemento tipo 32.5 sottofondo per posa pozzetti	5,00	0,16	0,100	0,150	0,01		
	SOMMANO mc					0,01	171,50	1,72
50 / 50 E01007.a 01/07/2024	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10) con manicotti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno 125 mm		250,35			250,35		
	SOMMANO m					250,35	29,18	7'305,21
51 / 51 E01160.f 01/07/2024	Tubo di rame a norma EN 1057 con rivestimento in PVC a sezione piena perfettamente aderente a norma UNI10823: diametro 22 spessore 1 mm		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	17,84	89,20
52 / 52 E01162.a 01/07/2024	Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia, per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia, prevista dalle norme UNI CIG 71 ... iacciamento A320 N, campo di							
	A R I P O R T A R E							87'705,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'301,67
	Marciapiede (SpCat 8)							
55 / 55 C01011 01/07/2024	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5 provenienti da cave di prestito ubicate a qualsiasi distanza. Sono compresi: la preparazione e compatta ... cigli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. (lung.=45+166)		211,00	1,200	0,200	50,64		
	SOMMANO mc					50,64	22,93	1'161,18
56 / 56 C01017 01/07/2024	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6% del peso del misto granulare, s ... odalità prescritte. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.		211,00	1,200	0,200	50,64		
	SOMMANO mc					50,64	52,00	2'633,28
57 / 57 C01030 01/07/2024	Formazione di banchine stradali con misto di cava. Sono compresi: la compattazione; la profilatura per uno spessore finito non superiore a cm 10. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		211,00	1,200	0,200	50,64		
	SOMMANO mq					50,64	3,80	192,43
58 / 58 C01112 01/07/2024	Scheggionate di pietrame (scapoli) calcareo per lastricati o rivestimenti, fornite e poste in opera. Le pietre saranno scelte di spessore fino a cm 20, spianate sull ... ntizia; la rabboccatura dei giunti con idonea malta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		211,00	1,200		253,20		
	SOMMANO mq					253,20	53,00	13'419,60
59 / 59 C01117.a 01/07/2024	Cordoli (o cigli) in pietra dura (tipo "Cagli") delle dimensioni di cm 25x20 di lunghezza variabile, forniti e posti in opera su massetto in cls. Sono compresi: il massett ... a delle facce in vista; la maschiatura. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per cordoli retti.		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	53,00	6'360,00
60 / 60 C01117.b 01/07/2024	Cordoli (o cigli) in pietra dura (tipo "Cagli") delle dimensioni di cm 25x20 di lunghezza variabile, forniti e posti in opera su massetto in cls. Sono compresi: il massett ... hiettatura. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per cordoli curvi con raggio inferiore a m 5,00.		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	62,00	5'580,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							117'648,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'648,16
	Strada e parcheggi (SpCat 9)							
61 / 61 C01011 01/07/2024	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5 provenienti da cave di prestito ubicate a qualsiasi distanza. Sono compresi: la preparazione e compatta ... cigli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito.		240,00	6,000	0,300	432,00		
	SOMMANO mc					432,00	22,93	9'905,76
62 / 62 C01017 01/07/2024	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6% del peso del misto granulare, s ... odalità prescritte. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.		240,00	6,000	0,200	288,00		
	SOMMANO mc					288,00	52,00	14'976,00
63 / 63 C01021 01/07/2024	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, ceme ... misurato in opera dopo compressione. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		240,00	6,000	0,300	432,00		
	SOMMANO mc					432,00	36,50	15'768,00
64 / 64 C01049.a 01/07/2024	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed ... i; la compattazione a mezzo di rullo tandem. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; per carreggiate.		240,00	6,000	10,000	14'400,00		
	SOMMANO mqxc					14'400,00	2,42	34'848,00
65 / 65 C01050.a 01/07/2024	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti, con ... per tutta la superficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per carreggiate.		240,00	6,000	7,000	10'080,00		
	SOMMANO mqxc					10'080,00	2,75	27'720,00
66 / 66 C01073.a 01/07/2024	Zanella stradale prefabbricata in cemento vibrato, di larghezza fino a cm 70, e spessore non inferiore a cm 10, fornita e posta in opera. È compreso il sottostante basamento ... calcestruzzo di cemento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per larghezza fino a cm 35.		240,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	10,70	2'568,00
67 / 67 C01212 01/07/2024	Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie ed en ... o finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zembrature.		240,00	2,000		480,00		
	A R I P O R T A R E					480,00		223'433,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							226'522,62
	Verde attrezzato (SpCat 10)							
69 / 68 C03001 01/07/2024	Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	330,62	661,24
70 / 69 C03099.a 01/07/2024	Pavimentazione sintetica per aree da gioco a base di caucciù riciclato e riciclabile al 100%, colorato, con caratteristiche di assorbimento d'urto, in piastre delle dimensioni di adeguata pendenza per lo scolo delle acque di superficie: rossa: spessore piastre 42 mm circa, peso 27 kg/mq					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	98,55	1'971,00
71 / 70 C03081.a 01/07/2024	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato median ... o: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'451,71	1'451,71
72 / 71 C03078.a 01/07/2024	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90 x 90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100 x 200 mm, seggio ... , in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due sedili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	604,53	604,53
73 / 72 C03071.a 01/07/2024	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in op ... no calpestio 1.600 mm, altezza totale 2.200 mm, lunghezza 3.850 mm, dimensioni d'ingombro 4.400 x 1.200 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'421,56	1'421,56
74 / 73 C03051 01/07/2024	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 m ... tura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	982,54	982,54
75 / 74 C03025.a 01/07/2024	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed e ... n dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: senza coperchio					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	68,83	344,15
	A R I P O R T A R E							233'959,35

