



COMUNE DI ASCOLI PICENO

"MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA"

Provincia di Ascoli Piceno

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TRIBUNA EST ED ADEGUAMENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI DELLO STADIO DEL DUCA - OPERE DI COMPLETAMENTO



PROGETTO ESECUTIVO

SINDACO:
Avv. Guido Castelli

DIRIGENTE SETTORE:
Dott. Ing. C. Everard Weldon

Responsabile Unico Procedimento:
Dott. Ing. C. Everard Weldon

PROGETTISTA IMPIANTI:

MADing SRL
MANAGEMENT ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA
Viale Luigi Luciani, 2 - 63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA. 02202950443
tel 0736.44950 - pec: madingsrl@pec.it

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Dott. Ing. Paolo Leccesi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
geom. Gabriella Laorte
amministrativo:
rag. Riti Roberto
sig.ra Rina Serafini

| | | | |
|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| NUM. PROGR. | ELAB. NUMERO | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA DELLA SICUREZZA | |
| 06 | E_004 | | |
| SCALA ELABORATO | | | Data dicembre 2016 |
| - | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|--------------------------|--|----------|---------------|----------|--------------------|-------------|
| | | | TOTALE | | | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | |
| 1 03.01.001* .001 | Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO m ² | 40,00 | 554,00 | 12,00 | 2,166 | |
| 2 03.01.001* .002 | Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SOMMANO m ² | 120,00 | 171,60 | 3,60 | 2,098 | |
| 3 03.01.012* .002 | Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ... e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa SOMMANO m ² | 1'500,00 | 52'185,00 | 1'840,56 | 3,527 | |
| 4 03.02.027* .001 | Tramezzi in blocchetti di cemento. Tramezzi in blocchetti ... occorre per dare l'opera finita. Spessore tramezzo cm 12. SOMMANO m ² | 288,85 | 10'135,75 | 317,96 | 3,137 | |
| 5 03.04.003* .001 | Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg | 1'208,24 | 2'259,41 | 48,33 | 2,139 | |
| 6 04.01.009.00 3 | Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ... urature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati. SOMMANO m x cm | 48,00 | 1'055,52 | 31,20 | 2,956 | |
| 7 06.01.008* .001 | Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto ... altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento. SOMMANO m ² | 98,38 | 1'602,61 | 40,08 | 2,501 | |
| 8 06.03.004* .008 | Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, ... e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. SOMMANO m ² | 56,30 | 10'130,62 | 364,80 | 3,601 | |
| 9 06.04.007* .002 | Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in oper ... i cm 10x10 e spessore di mm 12, con malta di allettamento. SOMMANO m ² | 610,00 | 16'616,40 | 600,68 | 3,615 | |
| 10 06.04.008* .006 | Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... astrelle delle dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi. SOMMANO m ² | 40,00 | 1'240,00 | 20,00 | 1,613 | |
| 11 06.04.034.00 2 | Pavimento modulare sopraelevato. Pavimento modulare sopra ... re l'opera finita. Pannelli modulari in laminato plastico. SOMMANO m ² | 134,00 | 12'313,26 | 459,90 | 3,735 | |
| 12 07.02.005.00 2 | Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle ... anto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m ³ 33. SOMMANO m ² | 789,00 | 7'882,11 | 307,32 | 3,899 | |
| 13 07.02.006.00 2 | Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estr ... struso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m ³ 33. SOMMANO m ² | 3'156,00 | 8'742,12 | 348,55 | 3,987 | |
| 14 07.03.013.00 4 | Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistiren ... 'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore. SOMMANO m ² | 5,60 | 139,50 | 2,97 | 2,128 | |
| 15 08.01.007* .001 | Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m ² | 33,55 | 2'018,37 | 32,21 | 1,596 | |
| 16 08.02.001.00 5 | Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ... l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 80 x 1,5. SOMMANO m | 225,00 | 4'347,00 | 69,77 | 1,605 | |
| | A R I P O R T A R E | | 131'393,27 | 4'499,93 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|--------------------------|---|----------|---------------|------------|--------------------|-------------|
| | | | TOTALE | | | |
| | R I P O R T O | | | 131'393,27 | 4'499,93 | |
| 17 08.02.001.00 8 | Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ... 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0. SOMMANO m | 21,00 | | 588,21 | 9,45 | 1,607 |
| 18 08.02.005.00 2 | Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizza ... l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 70 x 4,5. SOMMANO m | 36,00 | | 1'265,04 | 20,53 | 1,623 |
| 19 08.02.005.00 4 | Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizza ... 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 5,3. SOMMANO m | 248,00 | | 14'924,64 | 481,32 | 3,225 |
| 20 09.01.016.00 1 | Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Porte. SOMMANO cad | 22,00 | | 811,80 | 12,98 | 1,599 |
| 21 09.03.001.00 1 | Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infis ... ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante. SOMMANO m ² | 3,00 | | 644,43 | 10,32 | 1,601 |
| 22 09.03.006.00 1 | Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta. SOMMANO cad | 20,00 | | 10'310,80 | 377,17 | 3,658 |
| 23 09.03.006.00 2 | Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio an ... e usato. Infisso con telaio semplice arrotondato a 2 ante. SOMMANO cad | 1,00 | | 1'013,20 | 16,22 | 1,601 |
| 24 09.03.008.00 3 | Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con lamiera di alluminio semplice verniciata. SOMMANO m ² | 30,24 | | 1'999,77 | 32,06 | 1,603 |
| 25 09.04.011.00 1 | Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta. SOMMANO cad | 9,00 | | 2'012,58 | 32,22 | 1,601 |
| 26 09.04.011.00 2 | Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per due ante. SOMMANO cad | 1,00 | | 436,55 | 6,99 | 1,601 |
| 27 09.04.012 | Compenso per serratura libero/occupato SOMMANO cad | 3,00 | | 16,08 | 0,24 | 1,493 |
| 28 09.05.006.02 5 | Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche i ... isurazione minima m ² 0,40. Vetro camera mm 10/11-12-10/11. SOMMANO m ² | 3,00 | | 378,96 | 6,06 | 1,599 |
| 29 12.01.004.00 1 | Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. SOMMANO m ² | 1'789,83 | | 12'779,39 | 452,52 | 3,541 |
| 30 12.01.005.00 1 | Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ... a finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata. SOMMANO m ² | 1'230,59 | | 8'786,41 | 297,42 | 3,385 |
| 31 13.01.016* .002 | Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettri ... città dello stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 15. SOMMANO cad | 1,00 | | 414,23 | 7,37 | 1,779 |
| 32 13.01.016* .005 | Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettri ... città dello stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 80. SOMMANO cad | 1,00 | | 508,71 | 9,05 | 1,779 |
| 33 13.04.010.01 | Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o f ... ore a: P (W). Convettore a circolazione forzata PS = 2000. | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 188'284,07 | 6'271,85 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|--------------------------|--|----------|---------------|----------|--------------------|-------------|
| | | | TOTALE | | | |
| | R I P O R T O | | 188'284,07 | 6'271,85 | | |
| 4 | SOMMANO cad | 2,00 | 134,90 | 2,40 | 1,779 | |
| 34 13.15.050.00 | Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... ro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2 | | | | | |
| 2 | SOMMANO m | 240,00 | 4'375,20 | 120,67 | 2,758 | |
| 35 13.15.050.00 | Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5 | | | | | |
| 5 | SOMMANO m | 343,60 | 8'088,35 | 301,61 | 3,729 | |
| 36 13.15.050.00 | Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio sa ... ro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3 | | | | | |
| 6 | SOMMANO m | 83,00 | 2'294,95 | 40,67 | 1,772 | |
| 37 13.21.003* | Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnol ... ccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. | | | | | |
| | SOMMANO cad | 2,00 | 302,28 | 5,32 | 1,760 | |
| 38 13.21.004* .001 | Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tec ... ico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A. | | | | | |
| | SOMMANO cad | 9,00 | 1'622,16 | 28,89 | 1,781 | |
| 39 13.24.002* .002 | Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temp ... a d'impiego da -20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 100. | | | | | |
| | SOMMANO m | 125,00 | 1'982,50 | 34,99 | 1,765 | |
| 40 13.24.004* .002 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroid ... iaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 100 S = 0,6. | | | | | |
| | SOMMANO m | 32,00 | 574,08 | 10,24 | 1,784 | |
| 41 13.24.004* .003 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroid ... iaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 125 S = 0,6. | | | | | |
| | SOMMANO m | 15,50 | 332,79 | 5,89 | 1,770 | |
| 42 13.24.004* .004 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroid ... iaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 150 S = 0,6. | | | | | |
| | SOMMANO m | 40,00 | 1'081,60 | 19,20 | 1,775 | |
| 43 13.24.004* .005 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroid ... iaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 200 S = 0,6. | | | | | |
| | SOMMANO m | 12,00 | 363,00 | 6,48 | 1,785 | |
| 44 13.24.004* .006 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroid ... iaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 250 S = 0,6. | | | | | |
| | SOMMANO m | 14,00 | 503,02 | 8,96 | 1,781 | |
| 45 13.24.004* .007 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroid ... iaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 300 S = 0,6. | | | | | |
| | SOMMANO m | 26,00 | 1'198,08 | 21,33 | 1,780 | |
| 46 13.24.004* .008 | Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti spiroid ... iaio zincato. Spessore: S (mm). Diametro = mm 350 S = 0,6. | | | | | |
| | SOMMANO m | 35,50 | 1'892,51 | 33,72 | 1,782 | |
| 47 13.24.011* .002 | Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta ... a bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm ² (500 x 160). | | | | | |
| | SOMMANO dm ² | 230,40 | 2'002,18 | 34,56 | 1,726 | |
| 48 13.24.013* .002 | Bocchetta in alluminio con barre orizzontali fisse, alett ... a bocchetta di riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm ² (300 x 125). | | | | | |
| | SOMMANO dm ² | 24,00 | 382,08 | 6,76 | 1,769 | |
| 49 13.24.025* .001 | Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per mo ... nda di taratura ed equalizzatore. Diametro collare mm 150. | | | | | |
| | SOMMANO cad | 28,00 | 2'203,32 | 39,20 | 1,779 | |
| | A R I P O R T A R E | | 217'617,07 | 6'992,74 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|--------------------------|---|----------|---------------|------------|--------------------|-------------|
| | | | TOTALE | | | |
| | R I P O R T O | | | 217 617,07 | 6 992,74 | |
| 50 13.24.025* .005 | Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per mo ... nda di taratura ed equalizzatore. Diametro collare mm 350. SOMMANO cad | 31,00 | | 4 927,14 | 87,75 | 1,781 |
| 51 13.30.023* | Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta ... ollettore di distribuzione; la rete principale di scarico. SOMMANO cad | 6,00 | | 3 804,72 | 67,69 | 1,779 |
| 52 14.02.002* .002 | Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve ... sioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più di cm 2. SOMMANO cad | 44,00 | | 10 530,08 | 394,88 | 3,750 |
| 53 14.02.008* .003 | Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ... che verrà computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete. SOMMANO cad | 24,00 | | 6 887,76 | 149,12 | 2,165 |
| 54 14.02.009* | Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scar ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad | 48,00 | | 7 645,92 | 165,53 | 2,165 |
| 55 14.02.012* .001 | Orinatoio del tipo sospeso a parete. Orinatoio in porcell ... co delle dimension standard di mercato di circa cm 30x45. SOMMANO cad | 19,00 | | 3 120,94 | 67,57 | 2,165 |
| 56 14.02.028* .001 | Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad | 50,00 | | 13 299,00 | 287,92 | 2,165 |
| 57 14.02.028* .011 | Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad | 1,00 | | 206,18 | 4,11 | 1,995 |
| 58 14.02.028* .013 | Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... cciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SOMMANO cad | 48,00 | | 8 329,92 | 180,34 | 2,165 |
| 59 14.02.028* .015 | Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). SOMMANO cad | 48,00 | | 9 119,52 | 197,44 | 2,165 |
| 60 14.03.002* .002 | Dosatore di sapone elettronico. Fornitura e posa in opera ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A parete SOMMANO cad | 10,00 | | 4 102,00 | 88,81 | 2,165 |
| 61 14.03.003* | Asciugamano elettronico a fotocellula. Fornitura e posa i ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad | 10,00 | | 3 784,70 | 81,94 | 2,165 |
| 62 14.04.012* | Braccio doccia con soffione rotante. Braccio doccia con s ... era. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad | 1,00 | | 66,25 | 1,43 | 2,165 |
| 63 14.04.015* | Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gru ... era. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad | 1,00 | | 134,12 | 2,90 | 2,165 |
| 64 14.04.016* .001 | Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gr ... rre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. SOMMANO cad | 44,00 | | 6 513,76 | 141,02 | 2,165 |
| 65 14.04.020* .003 | Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. ... per dare il lavoro finito. Diametro nominale mm 20 (3/4"). SOMMANO cad | 14,00 | | 395,78 | 8,57 | 2,165 |
| 66 14.06.001* | Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, c ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 300 484,86 | 8 919,76 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | incid. % |
|---------------------------|--|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | | TOTALE | COSTO Sicurezza | |
| | R I P O R T O | | 300'484,86 | 8'919,76 | |
| 67 14.06.002* | Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, r ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | SOMMANO cad 3,00 | 2'586,87 | 56,01 | 2,165 |
| 68 14.06.004* | Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. | SOMMANO cad 3,00 | 2'055,00 | 44,49 | 2,165 |
| 69 14.06.005* .001 | Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera d ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 800x800 | SOMMANO cad 27,00 | 1'265,76 | 27,40 | 2,165 |
| 70 14.06.006* | Seggiolino ribaltabile per doccia. Fornitura e posa in op ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | SOMMANO cad 1,00 | 236,90 | 5,13 | 2,165 |
| 71 14.06.007* .001 | Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le fun ... Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. | SOMMANO cad 1,00 | 222,87 | 4,83 | 2,165 |
| 72 14.06.007* .002 | Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le fun ... le e doccetta provvista di comando di apertura e supporto. | SOMMANO cad 3,00 | 1'204,77 | 26,08 | 2,165 |
| 73 14.06.008* .001 | Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70). | SOMMANO cad 3,00 | 1'079,55 | 23,37 | 2,165 |
| 74 14.06.008* .002 | Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... on montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70). | SOMMANO cad 1,00 | 237,96 | 5,15 | 2,165 |
| 75 14.06.008* .003 | Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... a regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). | SOMMANO m 3,00 | 349,89 | 7,58 | 2,165 |
| 76 14.06.008* .004 | Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... rimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5). | SOMMANO m 3,00 | 929,46 | 20,12 | 2,165 |
| 77 14.06.008* .005 | Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessor ... etta regola d'arte. Piantana di sostegno (diametro cm 3,5) | SOMMANO m 3,00 | 573,06 | 12,41 | 2,165 |
| 78 15.02.001* .005 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto ... lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. | SOMMANO cad 3,00 | 127,83 | 2,28 | 1,784 |
| 79 18.09.006* .003 | Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... aio di dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120 | SOMMANO cad 10,00 | 1'299,40 | 30,80 | 2,370 |
| 80 18.09.007* .003 | Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 120x120 | SOMMANO cad 10,00 | 1'313,40 | 31,10 | 2,368 |
| 81 18.09.013* .003 | Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... are il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250 | SOMMANO kg 700,00 | 3'010,00 | 70,01 | 2,326 |
| 82 E.009.110.03 0.a | Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzz ... sigillati con resine bituminose. Per uno spessore di 10 cm | SOMMANO m ² 495,0000 | 8'712,00 | 175,55 | 2,015 |
| 83 | PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO Pavimento industriale a ... apprezzo | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | 327'193,24 | 9'494,62 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | COSTO Sicurezza | incid. % |
|-------------------------------------|---|----------|------------|--------------------|-------------|
| | | | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | 327'193,24 | 9'494,62 | |
| E.009.110.03 0.c | per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi SOMMANO m² | 495,00 | 247,50 | 6,40 | 2,587 |
| 84 E.019.020.05 0.a | Struttura metallica di sostegno, 700-800 x 2100 mm, per p ... ra metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro SOMMANO cad | 2,00 | 465,50 | 12,83 | 2,757 |
| 85 NPA-C001 | Malta autolivellante a base di leganti idraulici. SOMMANO m2 | 266,00 | 18'620,00 | 531,79 | 2,856 |
| 86 NPA-C002 | Parete tipo P1 (locali finiti) SOMMANO mq | 611,24 | 77'291,30 | 2'840,46 | 3,675 |
| 87 NPA-C002a | Parete tipo P1 (locali incompleti) SOMMANO mq | 812,05 | 51'159,15 | 1'864,75 | 3,645 |
| 88 NPA-C003 | Parete tipo P2 (tra attività commerciali e spazio calmo-vie di fuga) SOMMANO mq | 197,42 | 9'128,70 | 306,45 | 3,357 |
| 89 NPA-C004 | Parete tipo P3 (tra unità commerciali o divisori servizi igienici) SOMMANO mq | 424,51 | 19'412,84 | 755,94 | 3,894 |
| 90 NPA-C005 | Parete tipo P4 (controparete) SOMMANO mq | 255,08 | 7'501,90 | 145,40 | 1,938 |
| 91 NPA-C006 | Controsoffitto interno C1 SOMMANO m2 | 672,14 | 25'285,91 | 983,37 | 3,889 |
| 92 NPA-C007 | Vetrina con porte TIPO P1 SOMMANO cadauno | 1,00 | 5'872,48 | 104,46 | 1,779 |
| 93 NPA-C008 | Porta con sopra luce TIPO P2 SOMMANO cadauno | 1,00 | 2'565,00 | 49,46 | 1,928 |
| 94 NPA-C009 | Vetrina con apertura ad anta ribalta TIPO F1 SOMMANO cadauno | 1,00 | 4'725,00 | 91,10 | 1,928 |
| 95 NPA-C010 | F.p.o. di monoblocco di sicurezza per celle tipo Firmior 85, o similare. SOMMANO cadauno | 2,00 | 2'900,00 | 55,92 | 1,928 |
| 96 NPA-C011 | F.p.o. di sistema modulare di pareti divisorie. SOMMANO mq | 105,00 | 13'651,05 | 263,55 | 1,931 |
| 97 NPA- I001_MXZ- 3D68VA | Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore multi ... -10.6)kW. [modello di riferimento: MITSUBISHI MXZ-3D68VA] SOMMANO cadauno | 1,00 | 3'102,00 | 59,81 | 1,928 |
| 98 NPA- I002_MXZ- 2D42VA | Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore multi ... -4.8) kW. [modello di riferimento: MITSUBISHI MXZ-2D42VA] SOMMANO cadauno | 1,00 | 1'659,00 | 31,99 | 1,928 |
| 99 NPA- I003_SUZ- KA35VA5 | Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore monos ... 5.0) kW. [modello di riferimento: MITSUBISHI SUZ-KA35VA5] SOMMANO cadauno | 1,00 | 1'301,00 | 25,08 | 1,928 |
| 100 NPA- I004_SLZ- KF35VA2 | Fornitura e collocazione di unità di condizionamento a ca ... KA35VA5. [modello di riferimento: MITSUBISHI SLZ-KF35VA2] SOMMANO cadauno | 2,00 | 2'240,00 | 43,18 | 1,928 |
| 101 NPA- I005_SLZ- KF25VA2 | Fornitura e collocazione di unità di condizionamento a ca ... KA25VA5. [modello di riferimento: MITSUBISHI SLZ-KF25VA2] SOMMANO cadauno | 3,00 | 2'871,00 | 55,35 | 1,928 |
| 102 NPA- I006_SLP- | griglia per SLZ-KF-VA [modello di riferimento: MITSUBISHI SLP-2FALM] SOMMANO cadauno | 5,00 | 1'450,00 | 27,95 | 1,928 |
| | A R I P O R T A R E | | 578'642,57 | 17'749,86 | |

